

湖南欧泰渔具有限公司
鱼竿生产建设项目

自
主
验
收
资

料
汇
编



2023 年 2 月

目 录

- 1、验收监测报告
- 2、自主验收意见及结论
- 3、其他需要说明的事项

湖南欧泰渔具有限公司鱼竿生产建设项目
竣工环境保护自行验收工作组签到表



时间： 年 月 日

地点：

验收工作组	姓名	单位名称	职务/职称	电话	身份证号码
组长	袁昭林	欧泰渔具	厂长	13676070416	430181197608061457
成员	曹峰	长沙市环境保护局	主任	13875849655	220104197604174091
成员	徐小军	长沙环境保护学会	环评师	1380940574	322501197003101536
成员	孙江吉	航空工业集团	高工	17749680114	460204198701141813
成员					
成员					
成员					
成员					

湖南欧泰渔具有限公司鱼竿生产建设项目 竣工环境保护验收意见

2023年1月11日，湖南欧泰渔具有限公司组织成立了“湖南欧泰渔具有限公司鱼竿生产建设项目”竣工环境保护验收工作组，工作组由建设单位湖南欧泰渔具有限公司、验收报告编制单位长沙市皓宇环境检测服务有限公司及3名专家组成。工作组根据《湖南欧泰渔具有限公司鱼竿生产建设项目竣工环境保护验收报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行竣工环境保护验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

湖南欧泰渔具有限公司投资300万元租赁湖南致昌农业科技发展有限公司位于浏阳市古港镇两型产业园食品南路8号的空置厂房（共三层）进行生产建设。项目建设面积约5380平方米，项目设计生产规模为年产5万只鱼竿。项目主要生产工序为缠带、固化、脱芯、扒带、切割、研磨、拉漆、喷漆、烘干、环氧、贴标签（含印刷）。

本次验收范围的主要建设规模及内容详见验收监测报告文本表2-1、主要生产设备详见验收监测报告文本表2-2、主要原辅材料详见验收监测报告文本表2-4。

2、建设过程及环保审批情况

湖南欧泰渔具有限公司于2022年6月委托湖南百恒环保科技有限公司完成了该建设项目的环境影响报告表的编制工作，2022年7月7日由长沙市生态环境局下达了该环评文件的批复（长环评（浏阳）（2022）136号）。2022年11月17日，湖南欧泰渔具有限公司已在网上进行排污许可证登记，登记编号91430181MA7BF6HC4X001Z，有效期限为2022年11月17日至2027年11月16日。项目于2022年7月开工建设，2022年11月进行调试。

3、项目投资

实际总投资为300万元，实际环保投资为30万元，实际环保投资占实际总投资是10%。

4、验收范围



袁灼磊

张博

李成

本项目主要噪声源为切断机、卷管机、精密立缠机、水磨机等，所有设备均置于生产车间内。通过选用低噪声设备，合理布置噪声源位置，安装减震垫，同时项目主要生产设备均位于厂房内，噪声通过厂房墙壁的隔声，可有效降低项目噪声影响。

4、固体废物

项目产生的固体废物主要是生活垃圾、碳纤维布和玻璃纤维布边角料、废BOPP带、水磨沉淀池沉渣、布袋收集粉尘、废油漆桶、废油墨桶、废环氧树脂胶桶、废活性炭、水帘装置废水和漆渣等。

生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

裁布过程中产生的废边角料、废BOPP带等一般固体废物，收集后外售废品回收单位；水磨废水沉淀池沉渣、布袋除尘收集的粉尘等一般固废收集后由当地环卫部门统一清运。

废油漆、废稀料桶、废油墨、废环氧树脂胶桶、废活性炭、水帘柜沉渣等危险废物收集暂存于危废暂存间，定期委托有危废资质的单位处置。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收检测数据表明，项目生活污水排放口废水中的pH、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油等检测结果均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮、总磷、总氮监测结果均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）限值。

2、废气

有组织：

验收检测数据表明，项目拉漆、喷漆、印刷、烘干、固化等工序有机废气处理设施处理后排气筒排口中非甲烷总烃、VOCs等排放浓度及速率均符合《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1中标准限值要求；项目环氧工序有机废气处理设施处理后排气筒排口中VOCs排放浓度及速率均符合《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1中标准限值要求。

无组织：

验收检测数据表明，项目厂界各无组织监控点颗粒物浓度符合《大气污染物

袁治璐



张鹏

湖南欧泰渔具有限公司鱼竿生产建设项目竣工环境保护自主验收结论

湖南欧泰渔具有限公司租赁湖南致昌农业科技发展有限公司位于浏阳市两型产业园食品南路8号的空置厂房（共三层）进行生产建设。项目总投资300万元，其中环保投资30万元，总建筑面积约5380平方米，生产规模为年产5万只鱼竿。。

本项目雨污分流，主要废水包括生活污水和生产废水。生活污水经隔油沉淀池及化粪池预处理后汇入浏阳市两型产业园污水处理厂进行深度处理。生产过程中水帘废水经过絮凝沉淀后循环使用，定期补充，不外排；磨杆工序废水经沉淀后循环使用，定期补充，不外排。

本项目鱼竿打磨和外购配件机加过程产生的少量粉尘经移动式布袋除尘器处理；项目印刷工序产生的有机废气经集气罩收集；固化炉封闭，出口上方设置集气系统；上漆工序采用封闭、微负压式的喷漆房，调漆、喷漆、烘干及拉漆等工序均为封闭作业，喷漆过程产生的漆雾采用水帘柜处理后，拉漆、喷漆、烘干等工序产生的有机废气通过负压抽风再与经集气罩收集的碳纤维布和玻璃纤维布固化过程产生的有机废气、印刷工序产生的有机废气一起经由一套活性炭吸附装置处理，再通过高于屋顶1米的排气筒(DA001)排放；项目环氧工序产生的有机废气经集气罩收集后通过一套活性炭吸附装置处理再通过高于屋顶1米（约17米）的排气筒（DA002）排放；食堂油烟经油烟静化器处理后经高于屋顶的排气筒排放。

本项目营运期裁布过程产生的废边角料等一般固废收集后外售物资回收公司；废油漆、废油墨、废环氧树脂胶桶、废活性炭等危废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001,2013年修正单）的要求暂存于厂区危废暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分由园区环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋

本项目通过选取低噪声设备，采取基础减振、墙体隔声、吸声、消声、夜间不生产、合理布局等综合措施，噪声达标排放。

本项目于2023年1月11日完成了自主验收，根据《建设项目竣工环境保护验收监测报告》和验收工作组验收意见。本项目环境保护设施达到环保要求，达到自主验收条件，验收合格。



湖南欧泰渔具有限公司

企业法人签字：谢龙凡

2023年1月13日

承诺书

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，我湖南欧泰渔具有限公司建设的《湖南欧泰渔具有限公司鱼竿生产建设项目》已达到验收条件，我单位依照相关规定组织该建设项目竣工环境保护自主验收。为认真履行企业主体责任，自愿依法提交本项目环评审批部门审批意见和监测单位对项目竣工环保验收监测报告、自主验收意见、自主验收工作组签到表及验收报告公示截图等相关资料，保证企业所提供资料真实有效，并自愿承担提供虚假信息带来的一切后果。



日期：2023年1月13日

湖南欧泰渔具有限公司鱼竿生产建设项目

“其他需要说明的事项”

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的实施情况以及整改工作情况等，具体内容如下：

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

湖南欧泰渔具有限公司鱼竿生产建设项目为新建环评项目。建设单位于 2022 年 6 月委托湖南百恒环保科技有限公司完成了该建设项目的环境影响报告表的编制工作，2022 年 7 月 7 日由长沙市生态环境局下达了该环评文件的批复（长环评（浏阳）（2022）136 号）。2022 年 11 月 17 日，湖南欧泰渔具有限公司已在网上进行排污许可证登记，登记编号 91430181MA7BF6HC4X001Z，有效期限为 2022 年 11 月 17 日至 2027 年 11 月 16 日。

项目于 2022 年 7 月开工建设，2022 年 11 月建成并投入调试运行。

1.2 施工简况

本项目施工期已完成，施工期环境影响已基本消除。项目总投资 300 万元，其中环保投资 30 万元，占总投资比例的 10%。

1.3 验收过程简况

本公司委托长沙市皓宇环境检测服务有限公司承担本项目的竣工环境保护验收监测，长沙市皓宇环境检测服务有限公司于 2022 年 11 月对该项目进行了现场勘察并查阅相关资料，制定了验收监测方案，并于 2022 年 11 月 18 日-19 日进行了现场监测和环境管理检查，在此基础上根据监测结果和环境管理检查结果于 2023 年 1 月编制了该项目的竣工环境保护验收监测报告。2023 年 1 月 11 日，湖南欧泰渔具有限公司在厂区会议室内主持召开了《湖南欧泰渔具有限公司鱼竿生产建设项目》现场验收会，详见验收结论章节。

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间是未收到过公众反馈意见或投诉。

2、其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

公司成立了专门的环保组织机构，同时，公司根据工程实际情况制定各项环保规章制度。

(2) 环境监测计划

本项目环境影响报告表未提出监测计划，实际对项目废水、废气、噪声等进行了竣工验收环境监测。根据监测结果，均符合相关标准。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目未涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

根据环评报告，项目未设置卫生防护距离，不涉及搬迁。

2.3 其他措施落实情况

本工程不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等其他措施。

3、 整改工作情况

至 2023 年 1 月 13 日，已完成全部整改内容，经本公司自查，认为本项目符合环保验收条件，并将验收意见公示。完成湖南欧泰渔具有限公司的项目自行验收。



15580827080

地址	
姓名	1. 新音
手机	15580827080
座机	
经度	
纬度	
邮箱	120874486 @.QQ.com